様式

回　答　書

令和　8年　6月　16日

下記の業務に関する質疑に回答します。

工事名 明星寺及び岩崎浄水場ろ過設備防水改良工事

質　疑　事　項	回　　答
①石綿事前調査の結果を教えてもらえますか	①石綿事前調査は行っていませんが、しゅん
	功図で確認したところ、石綿は使用していま
	せん。
②汚水処理の方法はどのようにするのですか	②旧塗膜等が入った廃材等の固形物は、産業
	廃棄物処理し、汚水については、水質を確認
	のうえ、協議とします。
③材料の入荷が遅れたりした時は工期延長は	③今後、情勢変化により材料入荷ができなく
できますか。	なった場合、受注者から発注者に対し、協議
	を申し出ることができます。
④岩崎浄水場除鉄除マンガンろ過機内面塗装	④　膜厚　300μm　以上
で、ろ過機内の旧塗膜除去ですが旧塗膜の膜	塗膜の種類　水道用液状エポキシ樹脂
厚・旧塗膜の種類をご教示いただけますでし	
しょうか。	